

Spandoeken kunnen worden afgewerkt met ringen. Daarbij heb je de keuze uit ringen om de 30 cm, ringen om de 50 cm of ringen op de hoeken. Hieronder tref je de aanleverspecificaties voor spandoeken met ringen. Als voorbeeld is een spandoek van 100 x 150 cm gebruikt.

## Algemene aanleverspecificaties

- Lever je bestanden aan in een plano formaat, inclusief 1 cm snijmarge rondom.
- Lever je bestanden aan in CMYK.
- Gebruik een minimale resolutie van 150dpi in je ontwerp.
- Maak je gebruik van lijnen? Deze mogen niet dunner zijn dan 0.25pt.
- Diapositieve lijnen moeten tenminste een dikte van 0,5pt hebben.
- Houd in je ontwerp rekening met de plaatsing van de ringen. Plaats belangrijke beelden en teksten minimaal 5 cm binnen de snijlijnen.
- Gebruik minimaal een 8pt fontgrootte.
- Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren.
- Opmaak met witte contour ('stroke') of vulling ('fill') mag nooit op overdruk ('overprint') staan. Wit op overdruk vervalt in het uiteindelijke drukwerk.
- Zorg dat de kleurdekking in je ontwerp nooit hoger is dan 280% (de percentages cyaan, magenta, geel en zwart bij elkaar opgeteld).
- Gebruik voor diep zwart/rich black de volgende opbouw: C50%; M40%; Y40%; en K100%.
- Gebruik diep zwart/rich black alleen voor grotere vlakken en tekst. Niet voor tekst die kleiner is dan 15pt of platte tekst.
- Wij raden aan om bestanden voor drukwerk op te maken in Adobe InDesign, Adobe Illustrator of Adobe Photoshop en het bestand als drukklare pdf aan te leveren. Als alternatieve bestanden kunnen jpg of tiff (1 laag) aangeleverd worden.

## Ringen om de 30 cm

**Doek** 100 x 150 cm

### Afloop

PVC, Blockout en mesh: 1 cm rondom


Vlaggendoek: 2,5 cm rondom

### Aan te leveren formaat:

PVC, Blockout en Mesh: 102 cm x 152 cm


Vlaggendoek: 105 cm x 155cm

**Let op:** Houd in je ontwerp rekening met de plaatsing van de ringen. Plaats belangrijke beelden en teksten minimaal 5 cm binnen de snijlijnen.



## Ringen om de 50 cm

<b>Doek</b>	100 x 150 cm
<b>Afloop</b>	
PVC, Blockout en mesh:	1 cm rondom
Vlagendoek:	2,5 cm rondom
<b>Aan te leveren formaat:</b>	
PVC, Blockout en Mesh:	102 cm x 152 cm
Vlagendoek:	105 cm x 155cm



## Ringen op de hoeken

<b>Doek</b>	100 x 150 cm
<b>Afloop</b>	
PVC, Blockout en mesh:	1 cm rondom
Vlagendoek:	2,5 cm rondom
<b>Aan te leveren formaat:</b>	
PVC, Blockout en Mesh:	102 cm x 152 cm
Vlagendoek:	105 cm x 155cm

**Let op:** Houd in je ontwerp rekening met de plaatsing van de ringen. Plaats belangrijke beelden en teksten minimaal 5 cm binnen de snijlijnen.

